

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΟΠΤΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SIF/P3**

ΑΡΙΘΜΟΣ: FCL1901
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή εργασίας	ΑΤΟΕ/ ΑΤΗΕ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μο- νάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Μικροαυτόματος L+N 2X16 A	ΗΛΜ-55	τεμ	14,00		
2	Διακόπτης ράγας 3X40 A	ΗΛΜ-55	τεμ	3,00		
3	Μικροαυτόματος 3X16 A	ΗΛΜ-55	τεμ	4,00		
4	Γενικός Διακόπτης 3X63A	ΗΛΜ-55	τεμ	2,00		
5	Μικροαυτόματος 3X50A	ΗΛΜ-55	τεμ	2,00		
6	Ρελέ διαρροής τριφασικό 3X40A	ΗΛΜ-55	τεμ	3,00		
7	Ρελέ διαρροής τριφασικό 3X63A	ΗΛΜ-55	τεμ	1,00		
8	Ερμάριο Ηλ. Πίνακα επίτοιχο 450X650 cm	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00		
9	Ενδεικτική λυχνία ράγας πίνακα τριφασική	ΗΛΜ-55	τεμ	2,00		
10	Μεταφορά ηλεκτρικού Πίνακα Κλιματισμού	ΗΛΜ-52	τεμ	1,00		
11	Αγωγός ΝΥΥ 3Χ2,5 τ.χ.	ΗΛΜ-47	μ	117,00		
12	Αγωγός ΝΥΥ 5Χ2,5 τ.χ.	ΗΛΜ-47	μ	15,00		
13	Αγωγός ΝΥΥ 5Χ16 τ.χ.	ΗΛΜ-47	μ	15,00		
14	Εγκατάσταση Αγωγού τύπου RF	ΗΛΜ-48	μ	90,00		
15	Σωλήν ευθύγραμμος μεταλλικός 1/2"	ΗΛΜ-42	μ	114,00		
16	Σωλήν σπирάλ μεταλλικός 1/2"	ΗΛΜ-42	μ	201,00		
17	Σωλήν ευθύγραμμος μεταλλικός 3/4"	ΗΛΜ-42	μ	20,00		
18	Σωλήν σπирάλ μεταλλικός 3/4"	ΗΛΜ-42	μ	1,00		
19	Σωλήν ευθύγραμμος μεταλλικός 1 1/2"	ΗΛΜ-42	μ	14,00		
20	Σωλήν σπирάλ μεταλλικός 1 1/2"	ΗΛΜ-42	μ	1,00		
21	Κουτί διακλάδωσης 80X80 mm	ΗΛΜ-41	τεμ	15,00		
22	Κουτί διακλάδωσης 100X100 mm	ΗΛΜ-41	τεμ	15,00		
23	Μονοφασικός ρευματοδότης επίτοιχος σούκο 16A	ΗΛΜ-20	τεμ	16,00		
24	Τριφασικός ρευματοδότης επίτοιχος με φιν 5X16A	ΗΛΜ-49	τεμ	1,00		
25	Ισοδυναμική μπάρα γείωσης OBO Bettermann	ΗΛΜ-49	τεμ	8,00		
26	Χάλκινος αγωγός γείωσης ΝΥΑ 1Χ16 mm ²	ΗΛΜ-47	μ	113,00		
27	Καλώδιο LiYCY 2Χ1,5 τ.χ. (πυραυλιχνευτές)	ΗΛΜ-48	μ	16,00		
28	Πυραυλιχνευτής ιονισμού+εργασία ανάταξης ζώνης	ΗΛΜ-62	τεμ	1,00		
29	Τοποθέτηση ιστών κεραίας	ΗΛΜ-42	τεμ	2,00		
30	Τοποθέτηση βάσεων ιστών κεραίας	ΑΤΟΕ-6111	τεμ	2,00		
31	Έλεγχος και αποκατάσταση γραμμής 5Χ16mm ²	ΗΛΜ-47	τεμ	1,00		
32	Μετατόπιση φωτιστικών ψευδοροφής 1,20Χ0,60 m	ΗΛΜ-59	τεμ	2,00		
33	Εγκατάσταση σπινθηριστών υπερτάσεων ιστού	ΗΛΜ-49	τεμ	2,00		
34	Εγκατάσταση απαγωγού υπερτάσεων ομοαξονικών	ΗΛΜ-49	τεμ	3,00		
35	Ασφάλιση υφιστάμενων χωνευτών πριζών	ΗΛΜ-49	τεμ	16,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ €					
					Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	
					ΣΥΝΟΛΟ €	

Ο Προσφέρων

Ημερομηνία _____